



Տ.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՎԵՐՋԱՄԱՍԻՑ ԴԵՊԻ 2-ՐԴ ԹԱՂԱՄԱՍ ՏՆՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

Գ/Գ	ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹԻ ՀԱՄԱՐԸ
1	ԳԼԽԱԹԵՐԹ	ՃՇ-1
2	ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ-2
3	ՈՒՂԻ N1 (Պ40+00 - Պ41+00) ԵՐԿԱՅԱՆԱԿԱՆ ԿՏՐԿԱԾՔ	ՃՇ-3
4	ՈՒՂԻ N2 (Պ40+00 - Պ40+70) ԵՐԿԱՅԱՆԱԿԱՆ ԿՏՐԿԱԾՔ	ՃՇ-4
5	ՃԱՆԱՊԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՄՏԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	ՃՇ-5
6	ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹԵՐ	ՃՇ-6

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագծային մեր կազմակերպությունը պայմանագրով նախատեսված սույն աշխատանքների կատարման համար պետք է ունենա ստորև ելակետային տվյալները, որոնք պետք է նախատեսված լինեն *Պատվիրատուի* կողմից, մասնավորապես.

- ա) Տարածքում առկա ինժեներական և կոմունիկացիոն համակարգերի վերակառուցման կամ վերափոխման տեխնիկական պայմաններ, բ) Նախագծվող տարածքի ուրվագծի չափերը՝ նշված տոպոգրաֆիական հանույթի վրա, գ) Տարածքում առկա զազամատակարարման համակարգի տեղափոխման համաձայնեցում շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ:
- Սույն նախագծային աշխատանքների կատարման համար նախագծողը պետք է ունենա նաև.
- Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման որակավորում՝ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ոլորտի, ինչը մրցույթային փաստաթղթերում նշված չի եղել:
 - Այս հանգամանքից ելնելով, եթե «Բաբայան-ԼՍՏ Նախագիծ» ՍՊ Ընկերությունը չունենար ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ոլորտի քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման լիցենզիա, սույն աշխատանքային նախագծի կատարումը կդառնար անհնարին:
 - Սույն աշխատանքային նախագծով նախատեսվում է կատարել հետևյալ շինարարական աշխատանքները.
- 1) Քանդման աշխատանքներ

- Տարածքը մաքրել շինարարական աղբից, խոշորաբեկոր քարերից և այլ առարկաներից,
- Քանդել-հեռացնել տարածքում գոյություն ունեցող ջեռուցման չգործող համակարգերի ե/բետոնյա և բետոնյա առվակները, կոյուղահորերը,
- Սպամոնտածել չգործող ինժեներական գծերը և համակարգերը,
- Քանդել-հեռացնել քայքայված և շարքից դուրս եկած ասֆալտի ծածկույթը, բետոնե և բազալտե հին և արդեն ոչ պիտանի եզրաքարերը.

2) Վերակառուցման աշխատանքներ

Սույն նախագծով առաջարկվում է կառուցել նոր տրանսպորտային հանգույց, որտեղ նախատեսվում է Տ. Պետրոսյան փողոցի վերջնամասից դեպի 2-րդ թաղամաս տանող ճանապարհի լայնացում և բարելավում, մասնավորապես.

- Վերակառուցվող տարածքում կատարել բնահողի հարթեցում և տոփանում ըստ տարածքի գեոդեզիական հանույթի ուղղաձիգ միջերի,
 - Կատարել խոշորահատիկ բազալտե խճաշերտի փռում և տոփանում՝ b=200 մմ,
 - Խճաշերտի վրա իրականացնել մանրահատիկ խճի և կվարցային ավազի խառնուրդ՝ ներծծված տաք բիտումե մածուծանով,
 - Իրականացնել տարածքի տոփանում և հարթեցում, որից հետո կատարել ասֆալտբետոնի թվով երկու շերտերի կառուցում՝ - 1-ին շերտ - 45 մմ հաստությամբ խոշորահատիկ խառնուրդով,
 - Տրանսպորտային հանգույցում, ճանապարհների երկայնքով, տեղադրել բազալտե եզրաքարեր 150x300 մմ և ե/բետոնե արգելապատեր h=1100մմ չափերով:
 - Տարածքում նախատեսել արտաքին մակերևույթային ջրերի ջրահեռացում,
- Սույն աշխատանքների կատարման համար մասնակիցը (Կապալառու), պետք է ունենա հետևյալ լիցենզիաները.
- Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում՝ ներառյալ ներդիրը՝ հետևյալ ոլորտի՝
 - **Տրանսպորտային:**

Շինարարության ընթացքում օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմերին ու ստանդարտներին և ապահովեն աշխատանքային բարձր որակ:

Այդ նպատակով կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերը և օգտագործվող շինարարական նյութերը (բազալտե եզրաքար, խիճ, ավազ, ասֆալտբետոն, բիտում և այլն) պետք է համապատասխանեն երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներին: Կապալառուն, շին. աշխատանքների ընթացքում օգտագործվող բոլոր նյութերի և շինվածքների համար, պատվիրատուին պետք է ներկայացնի դրանց հավաստագրերը, որոնք պետք է պարունակեն բոլոր անրաժեշտ տվյալները նրանց ծագման ու որակի մասին և համապատասխանեն ընդունված ստանդարտների պահանջներին: Ներկայացվող նյութերը և շինվածքների որակը, գույնը, արտաքին տեսքը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի և նախագծողի հետ: Այդ ժամանակաընթացքում, եթե կառուցապատված տարածքում ի հայտ են գալիս թերություններ, կապալառուն իր ուժերով վերականգնում է այն:

Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակ աշխատանքներին բարձր որակ ապահովելու և աշխատանքները նախատեսված ժամկետում կատարելու համար, կապալառուն պետք է ունենա.

- ա) Մասնագիտական փորձառություն ,որը կապահովի աշխատանքների բարձր որակը, մասնավորապես .
- 4-րդ կարգի բանվոր եզրաքարերը տեղադրելու համար,
- բ) Տեխնիկայի միջոցներ, նվազագույնը՝ 1 ինքնաթափ բեռնատար ավտոմեքենա, 1 զոդող ագրեգատ, 1 հարվածող մուրճ, ինչպես նաև էլեկտրական ծակող, հատող , կտրող սարքավորումներ:
- գ) Ֆինանսական միջոցներ, որը կապահովի սկզբնական շրջանում կատարել նախահաշվով նախատեսված աշխատանքների 20%-ը:

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԲԱԲԱՅԱՆ		Տ.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՎԵՐՋԱՄԱՍԻՑ ԴԵՊԻ 2-ՐԴ ԹԱՂԱՄԱՍ ՏՆՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐԴԻ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
ԿԱՏԱՐԵՑ	Ա.ԲԱԲԱՅԱՆ					
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	ՃՇ-1	6
			ԳԼԽԱԹԵՐԹ			«ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ»